




K1, koszorú készül: 10,52 fm




- ① 2x4 ø12, h=13,0
- ② 105 ø8/10, h=0,90




G1 gerenda, készül: 4,07 m




- ③ 2x4 ø16, h=6,0
- ④ 41 ø8/10, h=1,20





G2 gerenda, készül: 7,98 fm




- ⑤ 2x4 ø16, h=10,0
- ⑥ 80 ø8/10, h=1,20



P1 pillér, készül: 1 db
h=2,70 m



- ⑦ 8 ø12, h=3,50
- ⑧ 18 ø8/15 h=1,38



VASKIMUTATÁS

JEL	DB	ÁTM.	HOSSZ	ÁTM.-KÉNTI HOSSZ		
				8	12	16
1	8	12	13,0			
2	105	8	0,90	94,50	104,0	
3	8	16	6,0			48,0
4	41	8	1,20	49,20		
5	8	16	10,0			80,0
6	80	8	1,20	96,0		
7	8	12	3,50		28,0	
8	18	8	1,38	24,84		
összes hossz (fm):				264,54	132,0	128,0
kg/fm súly:				0,395	0,888	1,578
összes súly (kg):				104,5	117,2	202,0

MEGJEGYZÉS:

Faanyag: C 24.

beton: C16-24/kk, C16/20
betonacél: B60.50., B500
betonfedés: 2,5 cm

Munka megnevezése Régi Plébánia—"Mozács-ház" felújítás kivitelei terve Jászfényszaru, Szentcsalád tér 3. hrsz: 315		Rajzsám : S-4
Tervező : Hornyák János OKI szerk. építőmérnök T-1-16-0447	Kérelmező Jászfényszaru Város Önkormányzata Jászfényszaru Szabadság tér 1.	Méretarány : 1:20
FELÉPÍTMÉNY RÉSZLETEK		Dátum : 2017. 03.16